



Widok 3D IZOMETRIA 2
skala 1:25



STAL St3SX
ELEKTRODY Er-3.46

PONOWICZ  <small>Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535</small>	PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/P00K/12	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR OPONOWICZ NR UPR.PDL/0002/P00K/11	PODPIS:
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. PIOTR JURKOWSKI	
	ADRES: Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny	
NAZWA (nr. projektu): IE/16/009		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	NR RYS.
RYSUNEK: SCHODY WEWNĘTRZNE: IZOMETRIA 2		REWIZJA
		SKALA
		DATA
		Ks-2
		2016-12-09
<small>ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM Opracowanie: chronione prawnie autorskim</small>		

Uwaga:

- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWO-OBWODOWYCH.
GRUBOŚCI SPOIN "a" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW:
- RURA Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI CIĘSZEJ Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW,
 - BLACHA LUB Kształtownik walcowany z rurą; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 0,7 GRUBOŚCI BLACHY LUB kształtownika,
 - POZOSTAŁE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOŚCI CIĘSZEJ Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- W PRZYPADKU SPOIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPOINY O PEŁNYM PRZĘKROJU